

既設ブロック積上 (±0)  
ブロック積120 1段 (+200)  
フェンス  
三協 ニュータナリド 2型 H800 (BD)

物置  
物置 BJK-139E1 (EB)

駐車場ハース  
金鍍コンクリート  
目地:砂利敷き (白)

既設擁壁上 (±0)  
ブロック積120 1段 (+200)  
フェンス  
三協 ニュータナリド 2型 H800 (BD)

カーポート  
三協 効力ド 5054 H23 (BD)  
屋根熱線遮断ホリカ (かすみ)  
※位置は建物樋にあたり調整

散水栓 本体工事  
宅配ホース  
三協 フルムLight ホール建てタイプ  
前入れ前出し 右開き  
ホーパーストレイトタイプ  
(シングル) ミドルタイプ (KC)  
※印鑑取付  
※位置確認必要

土間コンクリート 本体工事

勝手口階段 本体工事

砂利敷き (白)+防草シート

ウッドデッキ・ウッドデッキ下コンクリート 本体工事

立栓柱  
マサワ 水栓柱 みかげ口 塩ビ製  
HI-1WR型 横取出し HI200  
蛇口上 万能ホム水栓 7015-13  
蛇口下 蛇口下  
カダイ 散水栓 703-202-13  
蓋径φ250丸形  
※位置・向き確認必要

既設擁壁上 (±0)  
ブロック積120 1段 (+200)  
フェンス  
三協 レジリヤK3型 H800 (BD)

見切材: プラウジヤック

既設フェンス+門扉 撤去・処分



消火栓  
既設ブロック・コンクリート

既設U字溝蓋移動

刷毛引きコンクリート

既設蓋

アプローチ  
コンクリート洗い出し  
目地:砂利敷き (白)

玄関ホース①②段 本体工事

既設柵 撤去・処分

外部コンセント

砂利敷き (白)+防草シート

既設擁壁上 (±0)  
ブロック積120 1段 (+200)  
フェンス  
三協 ニュータナリド 2型 H800 (BD)

見切材: プラウジヤック

既設擁壁上 (±0)  
ブロック積120 1段 (+200)  
フェンス  
三協 レジリヤK3型 H1000 (BD)

既設内側U字溝 撤去・処分

門柱ブロック積120 W1200×H1700  
門柱ジョイント仕上げ T5022  
笠木:三協 ブロック笠木 フォーレ (BD)  
張材:TOYO ロックプレート (ワズミックス)  
表札:美濃クラフト MY-4 (LED付き) 書体:カリグラフィS 大文字 ※トランス取付  
ホース:エニツ リーダント 左開きタイプ 前入れ後出し (レザレッド)  
インターホンの取付  
※表札・インターホンの現地合わせ  
花壇ハース  
小端立て:エニツ ミルドブロッグ60 (ミルド・ミルドラゴン)  
山砂入れ  
※低木お施主様施工

